



Spett.le

CLIENTE

Note:

TEL. :  
FAX :  
EMAIL :

Preventivo DBA 434/12

del 09/10/12

Pag. : 1/1

Vs. Richies. : del :  
Ns. Rif. : Vs. Rif. :  
Pagamento :  
Trasporto : Consegna :

N.	Cod. art.	Descrizione	U.M.	Quant	Prezzo Unitario (€)	Prezzo Totale (€)
1	OCC001	<p>USATO REVISIONATO</p> <p>Modulo dim.mt 6,15x2.40x2,40h interna</p> <p>Modulo dim. mt. 6,15x2.40 - H interna m. 2,40</p> <p>Basamento: Costituito da robusto telaio perimetrale con struttura in acciaio zincato preverniciato di idoneo spessore (colore RAL 6005 - verde muschio), su tale struttura viene posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale viene applicato il pavimento con finitura tipo overlay dello spessore di 18 mm.</p> <p>Copertura: Costituita da profili speciali di adeguate dimensioni, in acciaio zincato preverniciato 15-20/10 (colore RAL 6005 - verde muschio) sui quali viene posto il soffitto costituito da pannelli grecati coibentati SP. mm 30+40</p> <p>Pareti: Pannelli di tamponatura esterna ed interna in doppia lamiera micronervata fosfatata e verniciata con interposto isolante idrofugo ed autoestinguente da mm. 40 in poliuretano espanso. Colore crema, finitura "goffrato" (buccia d'arancia)</p> <p>Infissi: In alluminio preverniciato verde (RAL 6005), completi di vetri e tutti gli accessori d'uso: n°2 finestre a scorrere con barre da cm 100x105h, n°1 porta 1/2 vetro con barre da cm 90x205h e n°1 porta cieca da cm 60x205h.</p> <p>Impianto elettrico: Realizzato in conformità delle normative vigenti della 46/90, comprende: punti luce con plafoniere a fluorescenza, prese elettriche bivalenti e interruttori unipolari. Tale impianto è completato da un interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) e scatola esterna per allaccio corrente.</p>	NR	1,00	2.100,00	2.100,00

*Le quotazioni devono intendersi al netto dell'IVA (21%). Sono esclusi tutti gli allacci esterni sia idrici che elettrici che fognari o pluviali.*

*Il presente preventivo costituisce offerta di massima, con elencazione di articoli e rispettivi prezzi. L'offerta definitiva verrà perfezionata ed inviata a seguito di successivi e dettagliati accordi.*

Note: