



Spett.le

CLIENTE

Note:

TEL. : -
 FAX :
 EMAIL :

Preventivo DBA 436/12

del **09/10/12**

Pag. : 1/1

Vs. Richies. : del :
 Ns. Rif. : Vs. Rif. :
 Pagamento :
 Trasporto : Consegna :

N.	Cod. art.	Descrizione	U.M.	Quant	Prezzo Unitario (€)	Prezzo Totale (€)
1	OCC003	<p>USATO REVISIONATO</p> <p>Modulo dim.mt 3,15x2.40x2,40h interna Modulo dim. mt. 3,15x2.40 - H interna m. 2,40</p> <p>Basamento: Costituito da robusto telaio perimetrale con struttura in acciaio zincato preverniciato di idoneo spessore (colore RAL 6005 - verde muschio), su tale struttura viene posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale viene applicato il pavimento con finitura tipo overlay dello spessore di 18 mm.</p> <p>Copertura: Costituita da profili speciali di adeguate dimensioni, in acciaio zincato preverniciato 15-20/10 (colore RAL 6005 - verde muschio) sui quali viene posto il soffitto costituito da pannelli grecati coibentati SP. mm 30+40</p> <p>Pareti: Pannelli di tamponatura esterna ed interna in doppia lamiera micronervata fosfatata e verniciata con interposto isolante idrofugo ed autoestinguente da mm. 40 in poliuretano espanso. Colore crema goffrato (buccia d'arancia)</p> <p>Infissi: In alluminio preverniciato verde (RAL 6005), completi di vetri e tutti gli accessori d'uso: n°1 finestra a scorrere con barre da cm 100x105h, n°1 porta 1/2 vetro con barre da cm 90x205h e n°3 finestre a wasistas da cm 50x50h</p> <p>Impianto elettrico: Realizzato in conformità delle normative vigenti della 46/90, comprende: punti luce con plafoniere a fluorescenza, prese elettriche bivalenti e interruttori unipolari. Tale impianto è completato da un interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) e scatola esterna per allaccio corrente.</p> <p>Impianto idrosanitario: Realizzato a vista lungo le pareti interne con tubazioni in PPR, completo di raccordi, scarichi e rubinetterie per acqua calda e fredda. Sanitari: Piatto doccia da cm 70x70 con parete scorrevole, n°2 tazze in porcellana bianca con cassetta a zaino, n°2 lavabi a canale in ABS con n°2 miscelatori cadauno e n°1 boiler.</p>	NR	1,00	2.600,00	2.600,00

Le quotazioni devono intendersi al netto dell'IVA (21%). Sono esclusi tutti gli allacci esterni sia idrici che elettrici che fognari o pluviali.

Il presente preventivo costituisce offerta di massima, con elencazione di articoli e rispettivi prezzi.
L'offerta definitiva verrà perfezionata ed inviata a seguito di successivi e dettagliati accordi.

Note: